

Lp.	Podstawa	Opis i wycieczka	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Utwardzenie terenu z kostki brukowej			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0813-02	22,20	m	22,200	
				RAZEM	22,200
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0805-03	22,20*4,30-1,86*0,43*2	m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm	m ²		
d.1.1	0801-03 0801-04	22,20*4,30-1,86*0,43*2	m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	poz.1*0,20*0,30+poz.2*0,08	m ³	8,841	
				RAZEM	8,841
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.1	0108-06 0108-08	poz.3*0,25	m ³	23,465	
				RAZEM	23,465
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.1	0114-01	22,20*4,30-1,86*0,43*2	m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-07 0105-08	22,20*4,30-1,86*0,43*2	m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.1	0407-03	22,20	m	22,200	
				RAZEM	22,200
9	KNR 2-31	Kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.1	0502-08 analogia	22,20*4,30-1,86*0,43*2	m ²	93,860	
				RAZEM	93,860
1.2		Naprawa kostki brukowej w jednym miejscu			
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.2	0807-01	3,00*2,90	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0105-07 0105-08	3,00*2,90	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
12	KNR 2-31	Kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka brukowa z odzysku)	m ²		
d.1.2	0502-08 analogia	3,00*2,90	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Gajda